

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Pipelife
 Obiectul: 01 Pipelife
 Stadiul fizic: 01 Pipelife



Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

ACA01A01^

Montarea conductei de tip Pipelife PE100-RC cu invelis de protectie din PP si fir detectie din cupru, DN 32-50 mm

1	10001416 9	Conducta Pipelife PE100-RC cu strat protector din PP si fir detector din cupru, cu diametrul de 32-50 mm	Lista	-	1.020		
2	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	0.500		
3	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.200		
4	3000	Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	Utj	ora	0.540		
TOTAL ACA01A01^							m

ACA01A02^

Montarea conductei de tip Pipelife PE100-RC cu invelis de protectie din PP si fir detectie din cupru, DN 63-90 mm

1	10001417 0	Conducta Pipelife PE100-RC cu strat protector din PP si fir detector din cupru, cu diametrul de 63-90 mm	Lista	-	1.020		
2	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	0.600		
3	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.250		
4	3000	Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	Utj	ora	0.700		
TOTAL ACA01A02^							m

ACA01A03^

Montarea conductei de tip Pipelife PE100-RC cu invelis de protectie din PP si fir detectie din cupru, DN 110-140 mm

1	10001417 1	Conducta Pipelife PE100-RC cu strat protector din PP si fir detector din cupru, cu diametrul de 110-140 mm	Lista	-	1.020		
2	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	0.700		
3	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.300		
4	3000	Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	Utj	ora	0.800		
TOTAL ACA01A03^							m

ACA01A04^

Montarea conductei de tip Pipelife PE100-RC cu invelis de protectie din PP si fir detectie din cupru, DN 160-200 mm

1	10001417 2	Conducta Pipelife PE100-RC cu strat protector din PP si fir detector din cupru, cu diametrul de 160-200 mm	Lista	-	1.020		
2	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	0.800		
3	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.350		
4	3000	Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	Utj	ora	0.900		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL ACA01A04^						m	

ACA01A05^

Montarea conductei de tip Pipelife PE100-RC cu invelis de protectie din PP si fir detectie din cupru, DN 225-250 mm

1	10001417 3	Conducta Pipelife PE100-RC cu strat protector din PP si fir detector din cupru, cu diametrul de 225-250 mm	Lista	-	1.020		
2	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	0.900		
3	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.400		
4	3000	Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	Utj	ora	1.000		
TOTAL ACA01A05^						m	

ACA01A06^

Montarea conductei de tip Pipelife PE100-RC cu invelis de protectie din PP si fir detectie din cupru, DN 280-315 mm

1	10001417 4	Conducta Pipelife PE100-RC cu strat protector din PP si fir detector din cupru, cu diametrul de 280-315 mm	Lista	-	1.020		
2	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	1.000		
3	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.500		
4	3000	Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	Utj	ora	1.100		
TOTAL ACA01A06^						m	

ACB01A01^

Montarea conductelor corugate de tip Pipelife Pragma, din PP-B cu diametrul exterior de 160 mm, pentru canalizare

1	10001412 1	Conducta corugata de canalizare Pipelife Pragma PP, cu diametrul exterior de 160 mm si cu lungimea de 6 m	Lista	-	1.020		
2	10001412 2	Inele de etansare Pipelife Pragma, cu diametrul exterior de 160 mm	Lista	-	1.020		
3	6202508	Vaselina siliconica	Mat	kg	0.100		
4	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.000		
5	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	1.400		
6	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.250		
TOTAL ACB01A01^						m	

ACB01A02^

Montarea conductelor corugate de tip Pipelife Pragma din PP-B cu diametrul exterior de 200 mm, pentru canalizare

1	10001412 4	Conducta corugata de canalizare Pipelife Pragma PP, cu diametrul exterior de 200 mm si cu lungimea de 6 m	Lista	-	1.020		
2	10001412 5	Inele de etansare Pipelife Pragma, cu diametrul exterior de 200 mm	Lista	-	1.020		
3	6202508	Vaselina siliconica	Mat	kg	0.100		
4	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.000		
5	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	1.420		
6	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.250		
TOTAL ACB01A02^						m	

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

ACB01A03^

Montarea conductelor corugate de tip Pipelife Pragma din PP-B cu diametrul exterior de 250 mm, pentru canalizare

1	10001412 7	Conducta corugata de canalizare Pipelife Pragma PP, cu diametrul exterior de 250 mm si cu lungimea de 6 m	Lista	-	1.020		
2	10001412 8	Inele de etansare Pipelife Pragma, cu diametrul exterior de 250 mm	Lista	-	1.020		
3	6202508	Vaselina siliconica	Mat	kg	0.100		
4	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.000		
5	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	1.450		
6	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.250		
TOTAL ACB01A03^							m

ACB01A04^

Montarea conductelor corugate de tip Pipelife Pragma din PP-B cu diametrul exterior de 315 mm, pentru canalizare

1	10001413 0	Conducta corugata de canalizare Pipelife Pragma PP, cu diametrul exterior de 315 mm si cu lungimea de 6 m	Lista	-	1.020		
2	10001413 1	Inele de etansare Pipelife Pragma, cu diametrul exterior de 315 mm	Lista	-	1.020		
3	6202508	Vaselina siliconica	Mat	kg	0.100		
4	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.000		
5	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	1.470		
6	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.250		
TOTAL ACB01A04^							m

ACB01A05^

Montarea conductelor corugate de tip Pipelife Pragma din PP-B cu diametrul exterior de 400 mm, pentru canalizare

1	10001413 3	Conducta corugata de canalizare Pipelife Pragma PP, cu diametrul exterior de 400 mm si cu lungimea de 6 m	Lista	-	1.020		
2	10001413 4	Inele de etansare Pipelife Pragma, cu diametrul exterior de 400 mm	Lista	-	1.020		
3	6202508	Vaselina siliconica	Mat	kg	0.100		
4	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.000		
5	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	1.500		
6	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.250		
TOTAL ACB01A05^							m

ACB01A06^

Montarea conductelor corugate de tip Pipelife Pragma din PP-B cu diametrul interior de 500 mm, pentru canalizare

1	10001413 6	Conducta corugata de canalizare Pipelife Pragma PP, cu diametrul interior de 500 mm si cu lungimea de 6 m	Lista	-	1.020		
2	60000120 6	Inel de etansare corugat Pipelife Pragma, cu diametrul interior de 500 mm	Mat	buc	1.000		
3	6202508	Vaselina siliconica	Mat	kg	0.100		
4	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.000		
5	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	1.550		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
6	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.250		
TOTAL ACB01A06^						m	

ACB01A07^

Montarea conductelor corugate de tip Pipelife Pragma din PP-B cu diametrul interior de 600 mm, pentru canalizare

1	10001413 8	Conducta corugata de canalizare Pipelife Pragma PP, cu diametrul interior de 600 mm si cu lungimea de 6 m	Lista	-	1.020		
2	60000115 4	Inel de etansare corugat Pipelife Pragma, cu diametrul interior de 600 mm	Mat	buc	1.000		
3	6202508	Vaselina siliconica	Mat	kg	0.100		
4	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.000		
5	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	1.600		
6	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.250		
TOTAL ACB01A07^						m	

ACB01A08^

Montarea conductelor corugate de tip Pipelife Pragma din PP-B cu diametrul interior de 800 mm, pentru canalizare

1	10001413 9	Conducta corugata de canalizare Pipelife Pragma PP, cu diametrul interior de 800 mm si cu lungimea de 6 m	Lista	-	1.020		
2	60000115 8	Inel de etansare corugat Pipelife Pragma, cu diametrul interior de 800 mm	Mat	buc	1.000		
3	6202508	Vaselina siliconica	Mat	kg	0.100		
4	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.000		
5	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	1.700		
6	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.250		
TOTAL ACB01A08^						m	

ACB01A09^

Montarea conductelor corugate de tip Pipelife Pragma din PP-B cu diametrul interior de 1000 mm, pentru canalizare

1	10001414 0	Conducta corugata de canalizare Pipelife Pragma PP, cu diametrul interior de 1000 mm si cu lungimea de 6 m	Lista	-	1.020		
2	60000116 2	Inel de etansare corugat Pipelife Pragma, cu diametrul interior de 1000 mm	Mat	buc	1.000		
3	6202508	Vaselina siliconica	Mat	kg	0.100		
4	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.000		
5	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	1.850		
6	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.250		
TOTAL ACB01A09^						m	

ACB01B01^

Montarea conductelor de tip Pipelife Compact PP cu diametrul exterior de 160 mm, pentru canalizare

1	10001412 3	Conducta Pipelife Compact PP, cu diametrul exterior de 160 mm si cu lungimea de 6 m	Lista	-	1.020		
2	6202508	Vaselina siliconica	Mat	kg	0.100		
3	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.000		
4	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	1.400		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
5	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.250		
TOTAL ACB01B01^						m	

ACB01B02^

Montarea conductelor de tip Pipelife Compact PP cu diametrul exterior de 200 mm, pentru canalizare

1	10001412 6	Conducta Pipelife Compact PP, cu diametrul exterior de 200 mm si cu lungimea de 6 m	Lista	-	1.020		
2	6202508	Vaselina siliconica	Mat	kg	0.100		
3	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.000		
4	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	1.420		
5	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.250		
TOTAL ACB01B02^						m	

ACB01B03^

Montarea conductelor de tip Pipelife Compact PP cu diametrul exterior de 250 mm, pentru canalizare

1	10001412 9	Conducta Pipelife Compact PP, cu diametrul exterior de 250 mm si cu lungimea de 6 m	Lista	-	1.020		
2	6202508	Vaselina siliconica	Mat	kg	0.100		
3	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.000		
4	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	1.450		
5	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.250		
TOTAL ACB01B03^						m	

ACB01B04^

Montarea conductelor de tip Pipelife Compact PP cu diametrul exterior de 315 mm pentru canalizare

1	10001413 2	Conducta Pipelife Compact PP, cu diametrul exterior de 315 mm si cu lungimea de 6 m	Lista	-	1.020		
2	6202508	Vaselina siliconica	Mat	kg	0.100		
3	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.000		
4	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	1.470		
5	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.250		
TOTAL ACB01B04^						m	

ACB01B05^

Montarea conductelor de tip Pipelife Compact PP cu diametrul exterior de 400 mm, pentru canalizare

1	10001413 5	Conducta Pipelife Compact PP, cu diametrul exterior de 400 mm si cu lungimea de 6 m	Lista	-	1.020		
2	6202508	Vaselina siliconica	Mat	kg	0.100		
3	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.000		
4	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	1.500		
5	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.250		
TOTAL ACB01B05^						m	

ACB01B06^

Montarea conductelor de tip Pipelife Compact PP cu diametrul exterior de 500 mm, pentru canalizare

1	10001413 7	Conducta Pipelife Compact PP, cu diametrul exterior de 500 mm si cu lungimea de 6 m	Lista	-	1.020		
---	---------------	---	-------	---	-------	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	6202508	Vaselina siliconica	Mat	kg	0.100		
3	3064291	Material marunt	Mat %	%	1.000		
4	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	1.550		
5	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.250		
TOTAL ACB01B06^						m	

ACB02A01^							
Montarea coturilor corugate de tip Pipelife Pragma din PP-B cu diametrul exterior de 160 mm, pentru canalizare							
1	10001414 1	Coturi corugate Pipelife Pragma PP, cu diametrul exterior de 160 mm	Lista	-	1.000		
2	10001412 2	Inele de etansare Pipelife Pragma, cu diametrul exterior de 160 mm	Lista	-	1.000		
3	3064291	Material marunt	Mat %	%	0.100		
4	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	0.200		
5	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.025		
TOTAL ACB02A01^						buc	

ACB02A02^							
Montarea coturilor corugate de tip Pipelife Pragma din PP-B cu diametrul exterior de 200 mm, pentru canalizare							
1	10001414 3	Coturi corugate Pipelife Pragma PP, cu diametrul exterior de 200 mm	Lista	-	1.000		
2	10001412 5	Inele de etansare Pipelife Pragma, cu diametrul exterior de 200 mm	Lista	-	1.000		
3	3064291	Material marunt	Mat %	%	0.100		
4	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	0.250		
5	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.025		
TOTAL ACB02A02^						buc	

ACB02A03^							
Montarea coturilor corugate de tip Pipelife Pragma din PP-B cu diametrul exterior de 250 mm, pentru canalizare							
1	10001414 5	Coturi corugate Pipelife Pragma PP, cu diametrul exterior de 250 mm	Lista	-	1.000		
2	10001412 8	Inele de etansare Pipelife Pragma, cu diametrul exterior de 250 mm	Lista	-	1.000		
3	3064291	Material marunt	Mat %	%	0.100		
4	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	0.270		
5	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.025		
TOTAL ACB02A03^						buc	

ACB02A04^							
Montarea coturilor corugate de tip Pipelife Pragma din PP-B cu diametrul exterior de 315 mm, pentru canalizare							
1	10001414 7	Coturi corugate Pipelife Pragma PP, cu diametrul exterior de 315 mm	Lista	-	1.000		
2	10001413 1	Inele de etansare Pipelife Pragma, cu diametrul exterior de 315 mm	Lista	-	1.000		
3	3064291	Material marunt	Mat %	%	0.100		
4	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	0.300		
5	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.250		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL ACB02A04^						buc	

ACB02A05^

Montarea coturilor corugate de tip Pipelife Pragma din PP-B cu diametrul exterior de 400 mm, pentru canalizare

1	10001414 9	Coturi corugate Pipelife Pragma PP, cu diametrul exterior de 400 mm	Lista	-	1.000		
2	10001413 4	Inele de etansare Pipelife Pragma, cu diametrul exterior de 400 mm	Lista	-	1.000		
3	3064291	Material marunt	Mat %	%	0.100		
4	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	0.320		
5	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.025		
TOTAL ACB02A05^						buc	

ACB02A06^

Montarea coturilor corugate de tip Pipelife Pragma din PP-B cu diametrul interior de 500 mm, pentru canalizare

1	10001415 1	Coturi corugate Pipelife Pragma PP, cu diametrul interior de 500 mm	Lista	-	1.000		
2	60000120 6	Inel de etansare corugat Pipelife Pragma, cu diametrul interior de 500 mm	Mat	buc	1.000		
3	3064291	Material marunt	Mat %	%	0.100		
4	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	0.350		
5	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.025		
TOTAL ACB02A06^						buc	

ACB02A07^

Montarea coturilor corugate de tip Pipelife Pragma din PP-B cu diametrul interior de 600 mm, pentru canalizare

1	10001415 2	Coturi corugate Pipelife Pragma PP, cu diametrul interior de 600 mm	Lista	-	1.000		
2	60000115 4	Inel de etansare corugat Pipelife Pragma, cu diametrul interior de 600 mm	Mat	buc	1.000		
3	3064291	Material marunt	Mat %	%	0.100		
4	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	0.400		
5	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.025		
TOTAL ACB02A07^						buc	

ACB02B01^

Montarea coturilor de tip Pipelife Compact din PP-B cu diametrul exterior de 160 mm, pentru canalizare

1	10001414 2	Coturi Pipelife Compact PP, cu diametrul exterior de 160 mm	Lista	-	1.000		
2	3064291	Material marunt	Mat %	%	0.100		
3	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	0.200		
4	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.025		
TOTAL ACB02B01^						buc	

ACB02B02^

Montarea coturilor de tip Pipelife Compact din PP-B cu diametrul exterior de 200 mm, pentru canalizare

1	10001414 4	Coturi Pipelife Compact PP, cu diametrul exterior de 200 mm	Lista	-	1.000		
---	---------------	---	-------	---	-------	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	3064291	Material marunt	Mat %	%	0.100		
3	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	0.250		
4	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.025		
TOTAL ACB02B02^						buc	

ACB02B03^

Montarea coturilor de tip Pipelife Compact din PP-B cu diametrul exterior de 250 mm, pentru canalizare

1	10001414 6	Coturi Pipelife Compact PP, cu diametrul exterior de 250 mm	Lista	-	1.000		
2	3064291	Material marunt	Mat %	%	0.100		
3	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	0.270		
4	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.025		
TOTAL ACB02B03^						buc	

ACB02B04^

Montarea coturilor de tip Pipelife Compact din PP-B cu diametrul exterior de 315 mm, pentru canalizare

1	10001414 8	Coturi Pipelife Compact PP, cu diametrul exterior de 315 mm	Lista	-	1.000		
2	3064291	Material marunt	Mat %	%	0.100		
3	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	0.300		
4	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.250		
TOTAL ACB02B04^						buc	

ACB02B05^

Montarea coturilor de tip Pipelife Compact din PP-B cu diametrul exterior de 400 mm, pentru canalizare

1	10001415 0	Coturi Pipelife Compact PP, cu diametrul exterior de 400 mm	Lista	-	1.000		
2	3064291	Material marunt	Mat %	%	0.100		
3	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	0.320		
4	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.025		
TOTAL ACB02B05^						buc	

ACB03A01^

Montarea ramificatilor corugate de tip Pipelife Pragma din PP-B pentru canalizare

1	10001415 3	Ramificatii corugate Pipelife Pragma PP	Lista	-	1.000		
2	10001415 4	Inele de etansare Pipelife Pragma	Lista	-	1.000		
3	3064291	Material marunt	Mat %	%	0.100		
4	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	0.400		
5	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.025		
TOTAL ACB03A01^						buc	

ACB04A01^

Montarea mufelor corugate de tip Pipelife Pragma din PP-B, pentru canalizare

1	10001415 6	Mufa corugata, culisanta Pipelife Pragma PP	Lista	-	1.000		
---	---------------	---	-------	---	-------	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	10001415 4	Inele de etansare Pipelife Pragma	Lista	-	1.000		
3	3064291	Material marunt	Mat %	%	0.100		
4	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	0.200		
5	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.025		
TOTAL ACB04A01^						buc	

ACB05A01^

Montarea reductiilor corugate de tip Pipelife Pragma din PP-B, pentru canalizare

1	10001415 9	Reductii corugate Pipelife Pragma PP	Lista	-	1.000		
2	10001415 4	Inele de etansare Pipelife Pragma	Lista	-	1.000		
3	3064291	Material marunt	Mat %	%	0.100		
4	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	0.250		
5	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.025		
TOTAL ACB05A01^						buc	

ACB06A01^

Montarea dopurilor corugate de tip Pipelife Pragma din PP-B, pentru canalizare

1	10001416 0	Dopuri corugate Pipelife Pragma PP	Lista	-	1.000		
2	10001415 4	Inele de etansare Pipelife Pragma	Lista	-	1.000		
3	3064291	Material marunt	Mat %	%	0.100		
4	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	0.150		
5	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.025		
TOTAL ACB06A01^						buc	

ACB07A01^

Montarea adaptorului de tip Pipelife Pragma PP-PVC de cauciuc, pentru canalizare

1	10001416 1	Adaptoare Pipelife Pragma PP-PVC, de cauciuc	Lista	-	1.000		
2	10001415 4	Inele de etansare Pipelife Pragma	Lista	-	1.000		
3	3064291	Material marunt	Mat %	%	0.100		
4	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	0.200		
5	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.025		
TOTAL ACB07A01^						buc	

ACD01A01^

Montarea caminului de inspectie de tip Pipelife cu diametrul de 315/400 mm si inaltimea de 1.5 m, cu inalator corugat si rama din fonta, avand inclus capacul

1	10001416 2	Capace din fonta cu telescop pentru camine Pipelife	Lista	-	1.000		
2	10001416 3	Baza de camin Pipelife PP, cu diametrul de 315/400 mm	Lista	-	1.000		
3	10001416 4	Coloana corugata Pipelife PP	Lista	-	1.000		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
4	10001416 5	Garnitura telescopica Pipelife pentru coloane corugate	Lista	-	2.000		
5	6202508	Vaselina siliconica	Mat	kg	0.100		
6	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	0.500		
7	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.200		
TOTAL ACD01A01^						buc	

ACD01A02^

Montarea caminului de inspectie de tip Pipelife cu diametrul de 315/400 mm si inaltimea de 2 m, cu inaltator corugat si rama din fonta, avand inclus capacul

1	10001416 2	Capace din fonta cu telescop pentru camine Pipelife	Lista	-	1.000		
2	10001416 3	Baza de camin Pipelife PP, cu diametrul de 315/400 mm	Lista	-	1.000		
3	10001416 4	Coloana corugata Pipelife PP	Lista	-	1.500		
4	10001416 5	Garnitura telescopica Pipelife pentru coloane corugate	Lista	-	2.000		
5	6202508	Vaselina siliconica	Mat	kg	0.100		
6	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	0.650		
7	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.200		
TOTAL ACD01A02^						buc	

ACD01A03^

Montarea caminului de inspectie de tip Pipelife cu diametrul de 315/400 mm si inaltimea de 3 m, cu inaltator corugat si rama din fonta, avand inclus capacul

1	10001416 2	Capace din fonta cu telescop pentru camine Pipelife	Lista	-	1.000		
2	10001416 3	Baza de camin Pipelife PP, cu diametrul de 315/400 mm	Lista	-	1.000		
3	10001416 4	Coloana corugata Pipelife PP	Lista	-	2.500		
4	10001416 5	Garnitura telescopica Pipelife pentru coloane corugate	Lista	-	2.000		
5	6202508	Vaselina siliconica	Mat	kg	0.100		
6	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	1.000		
7	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.300		
TOTAL ACD01A03^						buc	

ACD01A04^

Montarea caminului de inspectie de tip Pipelife cu diametrul de 630 mm si inaltimea de 2 m, si rama din fonta, avand inclus capacul

1	10001417 5	Capace din fonta cu telescop pentru camine Pipelife	Lista	-	1.000		
2	10001416 6	Baza de camin Pipelife PP Pro, cu diametrul de 630 mm	Lista	-	1.000		
3	6202508	Vaselina siliconica	Mat	kg	0.100		
4	60000135 4	Garnitura de cauciuc Pipelife pentru baza de camin, cu diametrul exterior de 630 mm	Mat	buc	1.000		
5	60000135 5	Garnitura telescopica Pipelife pentru camin, cu diametrul exterior de 630/545/535 mm	Mat	buc	1.000		
6	60000132 8	Inaltator PRO Pipelife PP, cu diametrul interior de 550 mm si cu inaltimea unui element de 0,5 m	Mat	m	1.500		
7	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	0.650		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.200		
TOTAL ACD01A04^						buc	

ACD01A05^

Montarea caminului de inspectie de tip Pipelife cu diametrul de 630 mm si inaltimea de 3 m, si rama din fonta, avand inclus capacul

1	10001417 5	Capace din fonta cu telescop pentru camine Pipelife	Lista	-	1.000		
2	10001416 6	Baza de camin Pipelife PP Pro, cu diametrul de 630 mm	Lista	-	1.000		
3	6202508	Vaselina siliconica	Mat	kg	0.100		
4	60000135 4	Garnitura de cauciuc Pipelife pentru baza de camin, cu diametrul exterior de 630 mm	Mat	buc	1.000		
5	60000135 5	Garnitura telescopica Pipelife pentru camin, cu diametrul exterior de 630/545/535 mm	Mat	buc	1.000		
6	60000132 8	Inaltator PRO Pipelife PP, cu diametrul interior de 550 mm si cu inaltimea unui element de 0,5 m	Mat	m	2.500		
7	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	1.000		
8	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.300		
TOTAL ACD01A05^						buc	

ACD01A06^

Montarea caminului de inspectie de tip Pipelife cu diametrul de 800/1000 mm si inaltimea de 2 m, si rama din fonta, avand inclus capacul

1	10001417 5	Capace din fonta cu telescop pentru camine Pipelife	Lista	-	1.000		
2	10001416 7	Baza de camin Pipelife PP Pro, cu diametrul de 800/1000 mm	Lista	-	1.000		
3	10001417 6	Coloana pentru baza de camin Pipelife Pro, cu diametrul de 800/1000 mm	Lista	-	1.000		
4	10001417 7	Garnitura pentru coloana caminelor Pipelife PP Pro, cu diametrul de 800/1000 mm	Lista	-	1.000		
5	10001417 8	Garnitura pentru baza de camin Pipelife Pro, cu diametrul de 800/1000 mm	Lista	-	1.000		
6	10001416 8	Con cu dinti Pipelife PP Pro, pentru camine cu diametrul de 800/1000 mm	Lista	-	1.000		
7	60000229 5	Inaltator PRO Pipelife PP, cu diametrul interior de 800/1000 mm si cu inaltimea unui element de 0,5 m	Mat	m	1.500		
8	60000137 8	Telescop Pipelife PP pentru camin, cu diametrul exterior de 630 mm si inaltimea de 500	Mat	buc	1.000		
9	6202508	Vaselina siliconica	Mat	kg	0.100		
10	60000137 9	Scara Pipelife montata pe metru de coloana	Mat	buc	1.000		
11	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	1.200		
12	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.200		
TOTAL ACD01A06^						buc	

ACD01A07^

Montarea caminului de inspectie de tip Pipelife cu diametrul de 800/1000 mm si inaltimea de 3 m, si rama din fonta, avand inclus capacul

1	10001417 5	Capace din fonta cu telescop pentru camine Pipelife	Lista	-	1.000		
2	10001416 7	Baza de camin Pipelife PP Pro, cu diametrul de 800/1000 mm	Lista	-	1.000		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
3	10001417 6	Coloana pentru baza de camin Pipelife Pro, cu diametrul de 800/1000 mm	Lista	-	2.000		
4	10001417 8	Garnitura pentru baza de camin Pipelife Pro, cu diametrul de 800/1000 mm	Lista	-	1.000		
5	10001417 7	Garnitura pentru coloana caminelor Pipelife PP Pro, cu diametrul de 800/1000 mm	Lista	-	2.000		
6	10001417 9	Con cu dinti Pipelife Pro PP, pentru camine cu diametrul de 800/1000 mm	Lista	-	1.000		
7	60000229 5	Inaltator PRO Pipelife PP, cu diametrul interior de 800/1000 mm si cu inaltimea unui element de 0,5 m	Mat	m	2.500		
8	60000137 8	Telescop Pipelife PP pentru camin, cu diametrul exterior de 630 mm si inaltimea de 500	Mat	buc	1.000		
9	6202508	Vaselina siliconica	Mat	kg	0.100		
10	60000137 9	Scara Pipelife montata pe metru de coloana	Mat	buc	1.000		
11	17120	Instalator de apa si canalizare	Man	ora	1.500		
12	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.200		
TOTAL ACD01A07^						buc	

Director

Sef proiect

Ofertant